



REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI PAVIA
COMUNE DI CONFENZA



PROGETTO PRELIMINARE

**INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PONTE
SULLA S.P.197 ROBBIO - CONFENZA
POSTO ALL'ALTEZZA DEL KM 2+000**

studio di ingegneria
lavezzi e grandi

Via Monte Nero 10/C - TROMELLO (PV) - IT
Tel. +39.0382.809100 - Fax +39.0382.809874
P.IVA 01544450180
amministrazione@studiolavezzigrandi.it
www.studiolavezzigrandi.it



Allegato n.

D

**CALCOLO SOMMARIO
DELLA SPESA**

Rev.	Data	Note		Redatto	Controllato	Approvato
0	01.09.2017	Emissione		R.D.	E.R.	A.G.
1						
Commessa		18CONF17	Fase	PROGETTO PRELIMINARE		
Località		Strada Provinciale S.P.197 - Ponte sulla roggia Biraga			Scala	----

Stazione appaltante

Amministrazione Comunale di Confenza

Sede	Corso V.Emanuele 24 - 27030 Confenza (PV)	tel	+39 0384.64032	PEC	confenza@postemailcertificata.it
------	---	-----	----------------	-----	----------------------------------

studio di ingegneria **lavezzi e grandi**

Studio di Ingegneria
Lavezzi e Grandi
Via Monte Nero 10/C
27020 Tromello (PV)
C.F./P.IVA 01544450180



PROGETTISTA RESPONSABILE: ing. Antonio Grandi

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sindaco Pro Tempore: Michele Zanotti Fragonara

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	APPONTAMENTO CANTIERE (Cat 1)							
1 001	Approntamento cantiere					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
	NOLI E TRASPORTI (Cat 2)							
2 002	Noli e trasporti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (Cat 3)							
3 003	- Taglio manto stradale - Rimozione barriere di sicurezza stradali - Demolizione trave paraghiaia in calcestruzzo - Demolizione manto stradale - Rimozione riempimento intradosso arco e interno spalle esistenti - Rimozione mattoni ammalorati ponte - Demolizioni e rimozioni varie					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	13'000,00	13'000,00
	OPERE DI FONDAZIONE (Cat 4)							
4 004	Realizzazione di micropali					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	53'000,00	53'000,00
	OPERE STRUTTURALI (Cat 5)							
5 005	- Realizzazione travi in c.a. gettate in opera (nuove spalle) - Realizzazione nuovo impalcato con travi prefabbricate precomprese e soletta integrativa in c.a. gettato in opera					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	29'000,00	29'000,00
	OPERE DI RIPRISTINO E FINITURE (Cat 6)							
6 006	- Interventi di ripristino sulle murature esterne e sulla volta arco (estradosso e intradosso) - Soletta in materiale fibrorinforzato estradosso volta - Riempimento con materiale misto cementato a secco granulare intradosso spalle in muratura fino a estradosso volta - Realizzazione nuove murature in mattoni pieni a collegamento estradosso arco con intradosso travi prefabbricate precomprese - Opere di finitura varie (smaltimento acque bianche, raccordo ultimo mattono esterno/soletta integrativa in c.a.)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	15'590,00	15'590,00
	A R I P O R T A R E							113'590,00

